



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมศาลาตาปู หมู่ที่ ๑๕

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๐,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น๓ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๘
ท่อ บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ จุด งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพัก
ออก) งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ - 4 พ.ย. 2568

เป็นเงิน ๑๖๕,๑๓๕.๙๑.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๗.๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ - 4 พ.ย. 2568

(นายธวัช ปรภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย ๗๑๓๐๑.๐๔/

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ และขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๖๕๘/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมศาลปู่ตา หมู่ที่ ๑๕ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาแบบรูปราคางานก่อสร้าง และตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย แบบรูปราคางานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ดังนี้ งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมศาลปู่ตา หมู่ที่ ๑๕ ปริมาณงานดังนี้

- ๑.งานวางท่อระบายน้ำ:ท่อ คสล.ชั้น ๓๐ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน
- ๒.บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก:กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ จุด
- ๓.งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก:กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อออก)
- ๔.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก:กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต.ละหาน (แบบแปลน อบต.ละหาน กำหนด) งบประมาณตั้งจ่ายไว้จำนวน ๑๗๐,๔๐๐ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน รับประกันผลงาน ๒ ปี กำหนดราคากลางจำนวน ๑๖๕,๑๓๕.๙๑ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๓.๑.๑

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- หนังสือ คณะกรรมการวินัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ

(นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
.....


(ลงชื่อ) 

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
.....

(ลงชื่อ) 

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกแพ่งพวย ตำบลละหาน อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่							-
	1.1 งานรื้อคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	120.00	70.00	8,400.00	1.3642	95.49	11,459.28
	1.2 ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	4.50	561.19	2,525.36	1.3642	765.58	3,445.09
	1.3 ดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	1.80	104.98	188.96	1.3642	143.21	257.78
2	งานผิวทาง							-
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	90.00	362.13	32,591.36	1.3642	494.01	44,461.13
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	6.00	163.16	978.96	1.3642	222.58	1,335.50
3	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
	3.1 งานดินชุด พร้อมกลบ	ลบ.ม.	20.00	22.41	448.20	1.3642	30.57	611.43
	3.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,909.35	1,909.35	1.3642	2,604.74	2,604.74
	3.3 ท่อ คล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร	ท่อน	48.00	611.33	29,343.84	1.3642	833.98	40,030.87
	3.4 ฝาบ่อพัก ขนาด 0.45x0.90 m.หนา 0.12 ม.	ฝา	12.00	498.00	5,976.00	1.3642	679.37	8,152.46
	3.5 บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 m.หนา 0.10 ม.	บ่อ	6.00	3,343.34	20,060.04	1.3642	4,560.98	27,365.91
4	งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.00	561.19	1,683.57	1.3642	765.58	2,296.73
	4.2 ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	48.00	353.00	16,944.00	1.3642	481.56	23,115.00
					121,049.63		TOTAL	165,135.91

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

121,049.63

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์

165,135.91

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

= 4 พ.ย. 2568

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ ใจ สุขจำนงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบ ปร. 6

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เชื่อม
ศาลา หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพ่งพวย หมู่ที่ 15 ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	122,400.00	
	(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	48,000.00	
	(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
	รวม	170,400	
		170,400	
	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) 
(นายวิฑูรย์ พิกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) 
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) 
(นางธมนต์ ทองดี)
ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นายอัษฎพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

สำเนาถูกต้อง


(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมศาลาหมู่บ้านที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	89,790.56	1.3642	122,492.28	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			122,492	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			122,400	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ...เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมศาลาดำปู หมู่ที่ 15
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิฤต
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 48 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6 จุด										
1	งานรื้อถอนพื้น คลส.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	120.00	ตร.ม.		-	70.00	8,400.00	8,400.00		
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คลส. (รื้อขนไป)	-	เมตร		-	75.00	-	-		
3	งานดินชุดบ่อพัก	6.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00		
4	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	1,047.37	-	-	-	-		
5	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	48.00	ท่อน	670.70	32,193.70	-	-	32,193.70		
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	6.00	จุด	3,381.54	20,289.27	-	-	20,289.27		
6	ผาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	12.00	ฝ่า	596.30	7,155.60	-	-	7,155.60		
7	ทำท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 8"		ท่อน	2,326.17	-	1.00	-	-		
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								68,632.57	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายอุดม คงกันกง) (นางธมนต์ ทองดี) (นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก...เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมศาลตามู หมู่ที่ 15
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณ งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 54 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	7.50	ลบ.ม.	1,953.27	14,649.53	306.00	2,295.00	16,944.53		
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	48.00	ตร.ม.	33.50	1,608.00	5.00	240.00	1,848.00		
3	ตะปู	0.20	ก.ก.	52.14	10.56		-	10.56		
4	ทรายรองพื้น	2.70	ลบ.ม.	546.52	1,475.60	99.00	267.30	1,742.90		
5	งานลูกรังไหล่ทาง		ลบ.ม.		-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานว		ลิตร		-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	1.80	ตร.ม.	280.00	504.00	60.00	108.00	612.00		
รวมราคาค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								(แสดง همینพื้นที่หน้ารับจ่ายให้สืบเจ็ดบาทเท่าสิบเก้าสิบเก้าสตางค์)		21,157.99

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน อนุมิตติ (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันกง) (นางธมนต์ ทองดี) (นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

๕-
 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เมษายน 2568

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมศาลาตาปู หมู่ที่ 15

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ตั้ง สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพ่งพวย หมู่ที่ 15 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร	48,922.08		
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		48,922.08		
คิดเป็นราคา		48,000.00		
(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายรัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อม

ศาลาปูน หมู่ที่ 15

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15 ตำบลละหาน อำเภोजุดรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เมษายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1.1	1.งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	ตร.ม.		70.00	0.00	1.3642	-	-
2.1	2.งานดิน					1.3642		
2.1	งานถมป่าและขุดคอ (ปรับเกรดพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	0.00	1.73	0.00	1.3642	-	-
3.1	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง					1.3642		
3.1	คันดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินถม CBR>4% บดอัดแน่น 95% SPD.	ลบ.ม.		135.39	0.00	1.3642	-	-
3.3	งานดินลูกรัง					1.3642		
3.4	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.		126.34	0.00	1.3642	-	-
3.5	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (1) ทราฮายบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 0.05 ม.)	ลบ.ม.	4.50	641.38	2,886.21	1.3642	3,937.37	3,937.37
3.6	งานไหล่ทาง					1.3642		
3.6	(1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	1.80	126.34	227.41	1.3642	310.24	310.24
4.1	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง					1.3642		
4.1	(1) งานลูกรังปรับระดับ(คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	0.00	126.34	0.00	1.3642	-	-
4.1	4.งานผิวทาง					1.3642		
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	90.00	355.88	32,029.07	1.3642	43,694.05	43,694.05
		ตร.ม.				1.3642		
	3.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	6.00	119.78	718.68	1.3642	980.42	980.42
	3.3 รอยต่อแผ่หดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.		113.47	0.00	1.3642	-	-
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		45.52	0.00	1.3642	-	-
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน		876.62	0.00	1.3642		
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,053.80	0.00	1.3642		
					35,861.37	TOTAL		48,922.08

สำเนาถูกต้อง

 (นายอุดม คงกันทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๖๕๘ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมศาลาปู่ หมู่ที่ ๑๕
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เชื่อมศาลาปู่ หมู่ที่ ๑๕ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่าย
ไว้ ๑๗๐,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ
กำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมศาลาปู่ หมู่ที่ ๑๕ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่
๔/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

๑.นายอุดม คงกันกง	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒.นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	
๓.นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น	กรรมการและเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคายาวที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

/(๔)ดำเนิน...

(๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายรัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ