



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางน้อย หมู่ที่ ๒

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๔,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น๓ ๑.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร ยาวรวม ๕๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก) งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑๙๒,๕๒๗.๗๘.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๗.๓ นายระวิน เครือธนาวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและ

เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย ๗๑๓๐๑.๐๔/

ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ และขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๖๕๘/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางน้อย หมู่ที่ ๒ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นายระวิน เครือธนวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการก่อสร้าง และตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย แบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ดังนี้ งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางน้อย หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานดังนี้

๑. งานวางท่อระบายน้ำ: ท่อ คสล. ชั้น ๓๐ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน
๒. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก: กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด
๓. งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก: กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อออก)
๔. งานก่อสร้างถนน: คอนกรีตเสริมเหล็ก: กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต.ละหาน ประมาณตั้งจ่ายไว้จำนวน ๑๙๔,๕๐๐ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน รับประกันผลงาน ๒ ปี กำหนดราคากลางจำนวน ๑๙๒,๕๒๗.๗๘ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๓ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๓.๑.๑

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- หนังสือ คณะกรรมการวินัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง

ข้อพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจ่านงค์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายระวิน เครือธนาวิทย์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ) 
(นางธมนต์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ) 
(นายอิศร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ใหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรทางคอนกรีต

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่							-
	1.1 งานรื้อคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	54.00	70.00	3,780.00	1.3642	95.49	5,156.68
	1.2 ทหารรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	9.00	581.35	5,232.15	1.3642	793.08	7,137.70
2	งานผิวทาง							-
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	180.00	362.14	65,185.20	1.3642	494.03	88,925.65
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	18.00	129.34	2,328.12	1.3642	176.45	3,176.02
3	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
	3.1 งานดินชุด พร้อมกลบ	ลบ.ม.	20.00	21.65	433.00	1.3642	29.53	590.70
	3.2 ท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร	ท่อน	50.00	624.79	31,239.50	1.3642	852.34	42,616.93
	3.3 ฝาบ่อพัก ขนาด 0.45x0.90 m.หนา 0.12 ม	ฝา	8.00	498.00	3,984.00	1.3642	679.37	5,434.97
	3.4 บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 m.หนา 0.10 ม.	บ่อ	4.00	3,343.34	13,373.36	1.3642	4,560.98	18,243.94
4	งานทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.50	581.35	1,453.38	1.3642	793.08	1,982.69
	4.2 ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	40.00	353.00	14,120.00	1.3642	481.56	19,262.50
					141,128.71	TOTAL		192,527.78

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

141,128.71

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์

192,527.78

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายระวิน เครือธนวิทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๘

แบบ ปร. 6

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอจักรี จ.ชัยภูมิ
ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	95,500.00	
	(กำหนดพื้นที่พักรถ)		
2	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	99,000.00	0
	(กำหนดพื้นที่พักรถ)		
	รวม	194,500	
		194,500	
	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) 
(นายวิฑูรย์ พิชุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) 
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) 
(นางธมนต์ ทองดี)
ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นายธวัช ปรภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

สำเนาถูกต้อง


(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางน้อย หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	70,032.79	1.3642	95,538.73	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			95,539	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			95,500	
	ตัวอักษร (เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอศีขรบุรี จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน งานว่าท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 50 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	54.00	ตร.ม.		-	70.00	3,780.00	3,780.00		
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)				-	75.00	-	-		
3	งานดินขุดบ่อพัก	4.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00		
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน	1,047.37	-	-	-	-		
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	50.00	ท่อน	670.70	33,535.11	-	-	33,535.11		
6	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	4.00	จุด	2,682.99	10,731.98	-	-	10,731.98		
7	ผาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	8.00	ผา	514.46	4,115.72	-	-	4,115.72		
8	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 8"		ท่อน	2,326.17	-	1.00	-	-		
รวมราคารัสดุ+ ค่าแรงงาน								52,558.80		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายอุดม คงกันกง) (นางธมนต์ ทองดี) (นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ, ริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขนาดน้อย หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล
 วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณ งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 54 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	6.16	ลบ.ม.	1,953.27	12,032.14	306.00	1,884.96	13,917.10		
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	40.00	ตร.ม.	33.50	1,340.00	5.00	200.00	1,540.00		
3	ตะปู	0.20	ก.ก.	52.14	10.56		-	10.56		
4	ทรายรองพื้น	2.16	ลบ.ม.	546.52	1,180.48	99.00	213.84	1,394.32		
5	งานฉุกรั้งไหล่ทาง		ลบ.ม.		-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานว		ลิตร		-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	1.80	ตร.ม.	280.00	504.00	60.00	108.00	612.00		
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน		(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์)						17,413.98	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันกง) (นางธมนต์ ทองดี) (นายรัชพร ปรากฏการแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง
 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2568

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางน้อย หมู่ที่ 2
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
สถานที่ตั้ง บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ปริมาณงาน งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	99,648.92		
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		99,648.92		
คิดเป็นราคา		99,000.00		
(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาเฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธวัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา
น้อย หมู่ที่ 2

ปริมาณ

 ปริมาณงาน งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภोजุดรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเลขที่

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	1.งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	งานรื้อถนนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	ตร.ม.		70.00	0.00	1.3642	-	-
	2.งานดิน					1.3642		
2.1	งานถมป่าและซุดคอ (ปรับเกรดพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	0.00	1.73	0.00	1.3642	-	-
	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง					1.3642		
3.1	คันดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินถม CBR>4%					1.3642		
	บดอัดแน่น 95% SPD.	ลบ.ม.		135.39	0.00	1.3642	-	-
3.3	งานดินลูกรัง					1.3642		
	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.		126.34	0.00	1.3642	-	-
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					1.3642		
	(1) ทราหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	9.00	641.38	5,772.42	1.3642	7,874.74	7,874.74
3.5	งานไหล่ทาง					1.3642		
	(1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	126.34	0.00	1.3642	-	-
3.6	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง					1.3642		
	(1) งานลูกรังปรับระดับ(คิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	126.34	0.00	1.3642	-	-
	4.งานผิวทาง					1.3642		
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	180.00	355.88	64,058.13	1.3642	87,388.10	87,388.10
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	119.78	2,874.72	1.3642	3,921.69	3,921.69
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	3.00	113.47	340.41	1.3642	464.39	464.39
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		45.69	0.00	1.3642	-	-
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน		876.62	0.00	1.3642	-	-
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,053.80	0.00	1.3642	-	-
					73,045.68	TOTAL 89,648.92		

สำเนาถูกต้อง

 (นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๕๖ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีต

เสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางน้อย หมู่ที่ ๒

ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางน้อย หมู่ที่ ๒ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่ายไว้ ๑๙๔,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางน้อย หมู่ที่ ๒ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

๑.นายอุดม คงกันกง	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒.นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	
๓.นายระวิน เครือธนาวิทย์	กรรมการและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคายี่ห้อหน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคายี่ห้อหน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

/(๔)ดำเนิน...

(๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

