



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๗
(บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ - ศาลเจ้าพ่อด่าน)
ตำบลละหาน อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ถนอมทรัพย์
เพื่อทำการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๗ (บ้านนายถาวร
ค่ายชัยภูมิ - ศาลเจ้าพ่อด่าน) (ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘) ตำบลละหาน
อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดคือ

๑. งานดินถม กว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ลบ.ม.

๒. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน

-พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ

-พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๒ ชุด

๓. งานขยายไหล่ทาง คสล.

-ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๔๘ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

-ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๖๘ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่
ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๗ (บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ - ศาลเจ้าพ่อด่าน) แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การดำเนินงานและผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว (รายละเอียดตามที่แนบ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

