



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ ปก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗,๐๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : สายหนองจิว

งานซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑.๐๒๔ ม. สูงลูกตั้ง
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๙๖,๘๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.ปร.๔.(เอกสารที่แนบ)

๖.๒.ปร.๕.(เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑. นายอุดม คงกันกง.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ

๗.๒ นางเกษรภรณ์ วงศ์แก่น.....ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน.....กรรมการ

๗.๓ นายทรงพร สุวรรณภาพ.....ตำแหน่ง ผช. จพง.ธุรการกองช่าง.....กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เลขที่..... ๒๓

วันที่ 18 มี.ค. ๖4

เวลา 14.30

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน จำนวน ๑ สาย หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศาลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น
 ๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๑๐ แผ่น
 ๓.ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งที่ ๑๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน จำนวน ๑ สาย หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศาลา ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน จำนวน ๑ สาย หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศาลา เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๙๖,๘๐๐.- บาท (เก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประการของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓/๗ ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น)
(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายทรงพร สุวรรณภาพ)

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)
18 มี.ค. ๖๔

ความเห็น.....เพื่อไปร้องทูลกรรมการในคณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เขียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

18 มี.ค. 2564

ค้นหาราคาน้ำมัน

ช่วยเหลือ



ราคาขายปลีกทุกภูมิภาค 17 มี.ค. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

→ ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล

% การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

* ราคาขึ้นตามภาวะตลาดท้องถิ่น (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel	Diesel B7	Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	NGV
เมืองชัยภูมิ	32.36	27.91 ✓	24.91	24.66	35.38	27.97	27.70	25.86	21.86	13.43
บ้านเขว้า	32.43	27.98	24.98	24.73	35.45	28.04	27.77	25.93	21.93	13.43
คอนสาร	32.45	28.00	25.00	24.75	35.47	28.06	27.79	25.95	21.95	13.43
เกษตรสมบูรณ์	32.52	28.07	25.07	24.82	35.54	28.13	27.86	26.02	22.02	13.43
หนองบัวแดง	32.46	28.01	25.01	24.76	35.48	28.07	27.80	25.96	21.96	13.43
จัตุรัส	32.36	27.91 ✓	24.91	24.66	35.38	27.97	27.70	25.86	21.86	13.43
บ้านเหลื่อม	32.35	27.90	24.90	24.65	35.37	27.96	27.69	25.85	21.85	13.43
หนองบัวระเหว	32.35	27.90	24.90	24.65	35.37	27.96	27.69	25.85	21.85	13.43
เทพสถิต	32.32	27.87	24.87	24.62	35.34	27.93	27.66	25.82	21.82	13.43
ภูเขียว	32.48	28.03	25.03	24.78	35.50	28.09	27.82	25.98	21.98	13.43
บ้านแพน	32.50	28.05	25.05	24.80	35.52	28.11	27.84	26.00	22.00	13.43
แก่งคร้อ	32.45	28.00	25.00	24.75	35.47	28.06	27.79	25.95	21.95	13.43
คอนสาร	32.53	28.08	25.08	24.83	35.55	28.14	27.87	26.03	22.03	13.43
ศึกษารพช	32.46	28.01	25.01	24.76	35.48	28.07	27.80	25.96	21.96	13.43

สำนักงานกักตุน

นายอุทัย คงกัน กษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาที่มาวัสดุ

1 งานดินถม(จากการขนส่ง)	ขนส่งด้วยรถสิบล้อ ภายใต้น้ำหนัก	ราคา	วันที่	2564
			17	มีนาคม
ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน สบ.ม. ละ	=	10.00	บาท (หลวม) (1)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาขุด-ขน	ค่างาน สบ.ม. ละ	=	21.12	บาท (2)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	กม.	=	11.24	บาท (3)
...รวม (..1+2+3..)			42.36	บาท (4)
อัตราส่วนการปรับตัวตามสภาพ(..5..) x 1.2		=	50.83	บาท (5)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อขุดทับ		=		บาท (6)
... รวมค่างานต้นทุน (..5+6..)	ค่างาน สบ.ม. ละ	=	50.83	บาท (แน่น)
2 งานพื้นทางลูกรัง ย้ายรถสิบล้อ หรือ ย้ายรถไถนึ่ง				
ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน สบ.ม. ละ	=	25.00	บาท (หลวม) (1)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาขุด-ขน	ค่างาน สบ.ม. ละ	=	31.16	บาท (2)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	กม.	=	45.16	บาท (3)
... รวมค่า (..1+2+3..)		=	101.32	บาท (4)
อัตราส่วนการปรับตัวตามสภาพ (..5..) x 1.2		=	121.58	บาท (5)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อขุดทับ		=		บาท (6)
... รวมค่างานต้นทุน (..5+6..)	ค่างาน สบ.ม. ละ	=	121.58	บาท (แน่น)

สำเนาถูกต้อง


 นายอุดม คงกันภพ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง



เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
< 5	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1678	1.1835
350	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770
> 700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รวมรวมทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย ที่ อ่าวไทย 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ตบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ตบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ตบ.ม.
1	8.03	11.24	41	99.04	138.66	81	194.49	272.28
2	9.75	13.66	42	101.43	142.00	82	196.77	275.48
3	11.48	16.07	43	103.80	145.32	83	199.18	278.86
4	13.20	18.48	44	106.20	148.67	84	201.61	282.25
5	14.93	20.90	45	108.57	152.00	85	204.04	285.66
6	16.65	23.31	46	110.97	155.35	86	206.36	288.91
7	18.37	25.72	47	113.34	158.68	87	208.69	292.17
8	20.34	28.47	48	115.73	162.02	88	211.16	295.62
9	22.72	31.81	49	118.10	165.34	89	213.51	298.91
10	25.11	35.15	50	120.48	168.67	90	215.86	302.20
11	27.49	38.48	51	122.88	172.04	91	218.36	305.71
12	29.87	41.82	52	125.25	175.35	92	220.74	309.03
13	32.26	45.16	53	127.64	178.69	93	223.12	312.37
14	34.64	48.50	54	130.04	182.06	94	225.51	315.72
15	37.03	51.84	55	132.41	185.37	95	227.76	318.87
16	39.41	55.18	56	134.79	188.70	96	230.17	322.24
17	41.80	58.51	57	137.18	192.06	97	232.59	325.63
18	44.18	61.85	58	139.60	195.43	98	235.02	329.03
19	46.57	65.19	59	141.96	198.75	99	237.46	332.45
20	48.95	68.53	60	144.34	202.08	100	239.74	335.64
21	51.33	71.87	61	146.74	205.43	101	242.20	339.08
22	53.72	75.21	62	149.15	208.81	102	244.50	342.29
23	56.10	78.54	63	151.50	212.11	103	246.98	345.77
24	58.49	81.89	64	153.87	215.42	104	249.28	349.00
25	60.88	85.23	65	156.25	218.75	105	251.78	352.50
26	63.26	88.57	66	158.65	222.10	106	254.11	355.75
27	65.65	91.91	67	161.05	225.47	107	256.43	359.01
28	68.03	95.25	68	163.39	228.75	108	258.77	362.28
29	70.40	98.57	69	165.83	232.16	109	261.31	365.83
30	72.80	101.92	70	168.19	235.47	110	263.66	369.13
31	75.17	105.24	71	170.57	238.80	111	266.02	372.43
32	77.57	108.60	72	172.96	242.14	112	268.50	375.74
33	79.96	111.94	73	175.36	245.50	113	270.75	379.06
34	82.35	115.28	74	177.77	248.87	114	273.13	382.39
35	84.72	118.60	75	180.10	252.13	115	275.55	385.73
36	87.11	121.95	76	182.53	255.53	116	278.00	389.08
37	89.50	125.30	77	184.88	258.83	117	280.31	392.44
38	91.89	128.64	78	187.24	262.13	118	282.72	395.81
39	94.27	131.98	79	189.71	265.60	119	285.14	399.20
40	96.65	135.31	80	192.10	268.93	120	287.57	402.60

ค่าเช่ารถบรรทุก
ค่าขนถ่ายวัสดุ
ค่าขนถ่ายหิน
ค่าขนถ่ายทราย
ค่าขนถ่ายดิน
ค่าขนถ่ายหิน
ค่าขนถ่ายทราย
ค่าขนถ่ายดิน

ใบประมาณราคา

ปร. 5

โครงการซ่อมแซมถนนเสียหายบางส่วน จากอุทกภัย


สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าศาลา (สายหนองวัง) หมู่ที่ ๖ ตำบลสะพาน อำเภอจัดสร้าง จังหวัดชัยภูมิ
 บริเวณงาน กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๒๘ เมตร

วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	71,446.00	1.3607	97,216.57	Factor F - เงินค่าส่งหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% -ภาษี 7%
2	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ขนาด 5x๖				
สรุป		รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		97,216.57	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		97,000.00	
(ตัวอักษร) (บาทเป็นจุดพันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ (ลงชื่อ)..........เห็นชอบ (ลงชื่อ)..........อนุมัติ (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
 (นายอุดม คงกันคง) (นางสมคิด เกื้องมาก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

สำเนาถูกต้อง


 นายอุดม คงกันคง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการซ่อมแซมถนนอุทกภัยรื้อขยายบางส่วน จากอุทกภัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าศาลา (สายหนองจี่) หมู่ที่ ๖ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๒๘ เมตร

ประมาณการโดย นายอุดม คงกันกง

วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หน่วย หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	๑.สาย ทนองรั้ว สาธารณะ								
1.1	งานปรับเกรดพื้นทาง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๒๘ เมตร	5.140.00	ตร.ม.		-	1.60	8.224.00	8.224.00	
1.2	ลงอุทกรังกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๒๘ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	514.00	ตร.ม.	123.00	63,222.00		-	63,222.00	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							71,446.00	

(ลงชื่อ).....
 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
 (นางสมคิด เขียงมาก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง


 นายอุดม คงกันกง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สำนักงานคชบ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๐๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖

ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๙๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันคง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางเกษรารณณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายทรงพร สุวรรณภาพ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง | กรรมการ |

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้


๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ
๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาอยู่ที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาอยู่ที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณ

อำนาจหน้าที่ของ

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน


กัญญ์อุดม คงกันคง
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทวน
.....	ตรวจ