

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๔.๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน :- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖ เมตร  
จำนวน ๒๗ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ จุด ก่อสร้างคอนกรีต  
เสริมเหล็กกว้าง เฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗.๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทาง  
เชื่อม ๖๔.๒๕ ตารางเมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๔ ตร.ม  
(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
เป็นเงิน ๒๒๖.๙๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑. ปร. ๔. (เอกสารที่แนบ)
- ๕.๒. ปร. ๕. (เอกสารที่แนบ)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายนิกร โสมจัตุรัส ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
- ๖.๓ นางสาววรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ วันที่ ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๒ แผ่น

๒.ใบกำหนดราคากลาง และใบแนบเอกสารใบเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๒๑ แผ่น

เรื่องเสริม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๔๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

ตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไผ่งาม ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งจ่ายไว้ ๒๔๔,๐๐๐ นั้น

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและที่มาของราคาวัสดุและราคาแรงงาน จาก สิบราคา สอบถามราคาวัสดุในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดใกล้เคียง

ข้อพิจารณา คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ทางราชการและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ได้กำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๒๒๖,๙๖๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาววรรดิภรณ์ แอ้งบัวใหญ่)

ผู้อำนวยการต้อง

นายอุดม คงกันกลาง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- นิตยสาร

(ลงชื่อ) 

(นายฉกร โสมจัตุรัส)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) 

(นางสาวบานเย็น พรหมเก็กดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ณ วันที่ .....

  
นายฉกร โสมจัตุรัส  
ผู้อำนวยการกองช่าง

## ใบกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน  
 ประเภท งานช่าง/งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำ  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 16 ต.สะพาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ  
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	29,643.78	1.3074	38,756.28	
	ประเภทงานทาง	135,948.80	1.3624	185,216.65	
	ค่าก่อสร้าง 1 ปี	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินส่วนน้ำจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			226,972.92	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			226,900	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ (.....) ประธานฯ

(นายนิกร โสมจตุรัส)

ลงชื่อ (.....) กรรมการ ลงชื่อ (.....) กรรมการ

(นายอุดม คงกันภง)

นางสาววรรณลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่

ลงชื่อ (.....)  
 (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง

(.....)  
 นายอุดม คงกันภง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



ใบกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา	งานในรุ่นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองไผ่ท่าโพธิ์ 16 ตำบลหนอง ตำบลอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี ถนนภายในหมู่บ้าน		
รายละเอียดโครงการ	วางท่อระบายน้ำ คม. ๓๖.๐๕๐ เมตร จำนวน 27 ช่อง พร้อมท่อพัก คม. 2 ชุด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.50 ยาว 71 เมตร หน้า 0.15 ม.พร้อมทางเชื่อม 64.25 คม.ม. ค.ร.ก.		
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๕๐	มีพื้นที่ ค.ร.ก. ไม่เกินกว่า 374 ตารางเมตร	ตารางเมตร	พร้อมจ้างประชาชนในพื้นที่โครงการ
	ตามแบบ	ขนาด	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดินรื้อพื้นทางเดิม	374	ค.ม.	-	-	1.68	628	628.32
2	งานลูกรังชั้นปรับปรุงชั้น	-	ค.ม.	80.00	-	-	-	-
3	งานลูกรังผิวรอง	16.20	ค.ม.	73.09	1,184.06	-	-	1,184.06
4	งานทรายรองชั้นปรับปรุงชั้น	21.60	ค.ม.	250.00	5,400.00	-	-	5,400.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	56	ค.ม.	1,734	97,104	306	17,136	114,240.00
6	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. ๑0.20x0.20 ม.	374	ค.ม.	25	9,350	5	1,870	11,220
	- RB Ø 15 มม. (13.80 กก./เส้น)	49.68	กก.	23,180	1,151.58	-	-	1,151.58
	- DB Ø 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	-	กก.	18,921	-	-	-	-
	- RB Ø 19 มม. (22.20 กก./เส้น)	17.76	กก.	25,360	450.39	-	-	450.39
7	งานไม้แบบหล่อค้ำยัน เว้น 5 ครั้ง	5.40	ค.ม.	280	1,512.00	-	-	1,512.00
8	แผ่นไม้	1.67	แผ่น	15	25.00	-	-	25.00
9	แอสฟัลท์	5.61	ลิตร	20	112.20	4.50	25.25	137.45
รวมราคาค่าวัสดุ								135,948.80

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ (.....) ประธานา  
(นายฉัตร โสมจิตวิธ)

ลงชื่อ (.....) กรรมการ  
(นายอุดม คงกันภ)

ลงชื่อ (.....) กรรมการ  
(นางสาววณิชช์ แอ้วบัวใหญ่)

ลงชื่อ (.....)  
(นางสาวบานเย็น พงษ์ภักดี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

สำเนาถูกต้อง  
นายอุดม คงกันภ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบกำกับราคาตลาดกลาง

ใบรายการสำหรับงานซ่อมแซมบริเวณพื้นที่ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖ ช่วงกิโลเมตรที่ ๑๖ - ๑๗  
 งานที่ก่อสร้าง บำรุงถนนไม่รวม พูที่ 16 จำนวนงาน จำนวนวัสดุ จำนวนวัสดุ

แบบ ปธ.4 ฉบับที่ /

เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุค่าจ้าง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	หน่วยละ	รวมเป็นเงิน	
1	งานวางท่อ - ป่อพัก	25.00		-	-	70.00	1,750.00		1,750.00	
2	งานติดตั้งที่ท่อระบายน้ำคอนกรีตครึ่งถึง	27.00	ต.บ.ม.	-	-	20.90	564.30		564.30	
3	งานซ่อมแซมผิวถนน 1:3.5 ทนท. 0.07 ม.	1.35	ต.บ.ม.	1,514.00	2,043.90	306.00	413.10		2,457.00	
4	ป่อพัก ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	2.00	ชุด	3,700.00	7,400.00	-	-		7,400.00	
5	ผ้ากรองบริเวณพื้นที่ 0.60 x 0.45 เมตร	4.00	ผ่า	600.00	2,400.00	-	-		2,400.00	
6	ท่อ คอน. Ø 0.60 x 1.00 เมตร	27.00	ท่อ	514.00	13,878.00	44.24	1,194.48		15,072.48	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน									29,643.78	

คณะกรรมการกำกับราคาตลาดกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายอภิชาต ไชยเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายสุเชน ศรีนาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาววราภรณ์ แสงบัวใหญ่)

ผู้อำนวยการ

นายสุเชน ศรีนาง  
 ผู้อำนวยการตลาดกลาง

ธนุณี (ลงชื่อ)  
 (นางสาวกานันท์ พจนนิกิต)  
 นายกองจัดการบริหารส่วนกลาง



## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ปร.4 แผ่นที่ 1/2


รายการประมาณราคา	งานฟื้นฟูค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ถนนภายในหมู่บ้าน
รายละเอียดโครงการ	วางท่อระบายน้ำ คม. ค.0.60 เมตร จำนวน 27 ท่อน พร้อมท่อพัก คม.2 ชุด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.50 ยาว 71 เมตร ทน 0.15 ม.พร้อมทางเชื่อม 64.25 ตร.ม. มีพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 374 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประมาณการเมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2559 ตามแบบ อบต.สะพานขาวหนอง


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	374	ตร.ม.	-	-	1.24	464	463.76
2	งานลูกรังพื้นปรับระดับหรือปรับแต่ง	-	ลบ.ม	100.00	-	-	-	-
3	งานลูกรังให้หลังทางพร้อมยกยึดค้ำ	16.20	ลบ.ม	100.00	1,620.00	-	-	1,620.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	21.60	ลบ.ม	250.00	5,400.00	30	648	6,048.00
5	งานฉาบฉวย คอนกรีต (ค.2)	56	ลบ.ม	1,860	104,160	305	17,136	121,296.00
6	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	374	ตร.ม.	29	10,846	5	1,870	12,716
	- RB Ø 15 มม. (13.80 กก./เส้น)	49.68	กก.	24.036	1,194.11	-	-	1,194.11
	- DB Ø 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	-	กก.	18.921	-	-	-	-
	- RB Ø 19 มม. (22.20 กก./เส้น)	17.76	กก.	26.184	465.03	-	-	465.03
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	5.40	ตร.ม.	261	1,409.40	133.00	718.20	2,127.60
8	แม่พิมพ์	1.67	แผ่น	15	25.00	-	-	25.00
9	แอสฟัลท์	5.61	อีตง	20	112.20	4.50	25.25	137.45
	<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>							<b>146,092.94</b>

ผู้ประมาณการ   
(นายวิชาพงษ์ วัฒนกัน)

นายช่างโยธา

ตรวจ   
(นายวิชาพงษ์ วัฒนกัน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ   
(นายนิกร โสมศรี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


อนุมัติ   
(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน				
ประเภท	งานทาง / งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 16 ตำบลหนองหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ				
รายละเอียดโครงการ	วางท่อระบายน้ำ คสล. กว.0.60 เมตร จำนวน 27 ท่อน หรือท่อพัก คสล.2 จุด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.50 ยาว 71 เมตรหนา 0.15 ม.พร้อมทางเชื่อม 64.25 ตร.ม. มีพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 374 ตารางเมตร				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง	ตามแบบ	อบ.ต.หนองหานกำหนด		
ประมาณราคาลานแบบ ปจ.4	จำนวน	2 ฉบับ	เมื่อ	กรกฎาคม 2559	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร	36,234.21	1.2708	46,046.44	
	ประมาณงานทาง	146,092.94	1.3347	194,990.25	
	ภาษีโครงการ 1 ปี	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เดือนใจ			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			244,036.69	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง ตัวอักษร			244,000	(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ   
(นายวิชาพงษ์ วงศ์วัฒน์)  
นายช่างโยธา

ตรวจ   
(นายอุดม คงกันคง)  
หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ   
(นายนิกร โสมจิตต์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ   
(นางสาวกานเบ็น พรหมภักดี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง

  
นายอุดม คงกันคง  
ผู้อำนวยการกองช่าง



ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางต่อระหว่างท่าเรือแม่ฟ้าหลวงกับท่า  
สถานีก่อสร้าง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 16 ตำบลชาน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
ประมาณโดย นายวิฑูรย์ วงศ์แก้ว เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หน่วย คูณ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานเสริมพื้นที่ปลูกเสาคอนกรีตจนถึง	25.00		-	-	200.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานเสริมเสาพร้อมลวด สลักเหล็ก 1.00 เมตร	27.00	ลบ.ม.	-	-	80.00	2,160.00	2,160.00	
3	งานคอนกรีตขอบ 1:3:5 ขนาด 0.07 ม.	1.35	ลบ.ม.	1,600.00	2,160.00	245.00	330.75	2,490.75	
4	ป้อยัก ขนาด 0.00 x 1.00 ม.	2.00	จุด	3,726.33	7,452.67	-	-	7,452.67	
5	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.90 x 0.45 เมตร	4.00	แผ่น	631.45	2,525.80	-	-	2,525.80	
6	ท่อ คสล. Ø 0.60 x 1.00 เมตร	27.00	ท่อ	495.00	13,365.00	120.00	3,240.00	16,605.00	
รวมราคาวัสดุ - ค่าแรงงาน								36,234.21	

ตรวจ (ลงชื่อ).....  
(นายอุดม คงกันภง)  
ท.ส่วนโยธา

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....  
(นายนิกร โสมจันทร์)  
ปลัด อบ.ชาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....  
(นางสาวภาวณีน พจนนิกิต)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

**ดำเนินการต่อไป**  
นายอุดม คงกันภง  
ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๔๓ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๖ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งจ่ายไว้ ๒๔๔.๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๘/ว๑๓๗๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- |                               |                            |               |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจตุรัส          | ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน     | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง            | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๓. นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด   | กรรมการ       |

**ให้มีหน้าที่ดังนี้**

๑. กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
  ๒. เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวบานเย็น พรหมรักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน