



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓  
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๗,๙๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศ

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๒๑๗,๙๐๔.๔๘ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ น.ส.ธนาพร รอดเวียง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ

๗.๓ นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗



(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

.....

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓

รายละเอียดคือ ปริมาณงาน เกรดปรับแต่งพร้อมลูกรัง จำนวน ๙ สาย

๑.สายลัดท้ายตาแก้ว-ทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๑

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร

๒.สายท้ายตาแก้ว

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ตารางเมตร

๓.สายท้ายตาแก้ว-ห้วยป่า

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.

๔.สายห้วยดินแดง-ห้วยเพิ่ม

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

๕.สายโนนบ้าน

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

๖.สายห้วยดินแดง


-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๒๑,๕๐๐ ตารางเมตร

๗.สายทุ่งพามืด

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร



๘.สายเชื่อมหัวดินแดง-หัวยกาหลง

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

๙.สายหลังปั้มน้ำมันบางจาก

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



## บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
รับที่.....
วันที่ 13 มี.ค. 67
เวลา.....

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย ๗๑๓๐๑/

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน)

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๑๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางงาน สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓ (จ่ายขาด เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง            | ประธานกรรมการ       |
| ผู้อำนวยการกองช่าง            |                     |
| ๒. นางสาวธนาพร รอดเวียง       | กรรมการ             |
| นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |                     |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล           | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน           |                     |

### ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง ดังนี้ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓ รายละเอียดคือ ปริมาณงาน เกรดปรับแต่งพร้อมลูกรัง จำนวน ๙ สาย

- สายลัดห้วยตาแก้ว-ทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๑
  - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.
  - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร
- สายห้วยตาแก้ว
  - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.
  - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ตารางเมตร
- สายห้วยตาแก้ว-ห้วยป่า
  - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.

๔.สายห้วยดินแดง-ห้วยเพิ่ม

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร  
หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

๕.สายโนนบ้าน

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร  
หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

๖.สายห้วยดินแดง

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๓๐๐ เมตร  
หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๒๑,๕๐๐ ตารางเมตร

๗.สายทุ่งพำมีด

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  
หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร

๘.สายเชื่อมห้วยตาแก้ว-ห้วยกาหลง

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร  
หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

๙.สายหลังบึงน้ำมันบางจาก

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร  
หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)


ตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน ๒๑๗,๙๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน  
จำนวน ๑ งวดงาน และได้กำหนดราคาไว้ ๒๑๗,๙๐๔.๔๘ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่บาทสี่สิบแปด  
สตางค์)


### ข้อกฎหมาย


๑. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๓.๑.๑
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๔. หนังสือ คณะกรรมการวินัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
๕. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคางานก่อสร้าง

### ข้อพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
( นายอุดม คงกันกง )

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
( นางสาวธนาพร รอดเวียง )

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
( นายวิฑูรย์ พิกุล )

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน


  
( นางสมคิด เทียงมาก )

( นางสมคิด เทียงมาก )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





( นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

13 มี.ค. 2567

แบบสรุปงานราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วิธีเฉพาะเจาะจงช่างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลงลูกรัง พร้อมกรวดปรับแต่ง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนไฮ ต.ละหาน อ.ชัยภูมิ (จำนวน ๕ สาย)

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
	1	สายตัดหัวขาคานแก้ว-ทางหลวงแผ่นดิน 201 1.1 งานกรวดปรับแต่ง ยาว 450 เมตร กว้าง 3.00 เมตร	ตร.ม.	1,350.00	1.73	2,335.50	1.3642	2.36	3,186.09
		1.2 งานลงลูกรัง ยาว 100 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	30.00	163.98	4,919.40	1.3642	223.70	6,711.05
	2	สายหัวขาคานแก้ว 2.1 งานกรวดปรับแต่ง ยาว 3,500 เมตร กว้าง 5.00 เมตร	ตร.ม.	17,500.00	1.73	30,275.00	1.3642	2.36	41,301.16
		2.2 งานลงลูกรัง ยาว 100 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	50.00	163.98	8,199.00	1.3642	223.70	11,185.08
	3	สายหัวขาคานแก้ว - หัวขบ่า 31 งานลงลูกรัง ยาว 100 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	30.00	163.98	4,919.40	1.3642	223.70	6,711.05
	4	สายหัวขาคานแก้ว-หัวขบ่า 4.1 งานกรวดปรับแต่ง ยาว 400 เมตร กว้าง 3.00 เมตร	ตร.ม.	1,200.00	1.73	2,076.00	1.3642	2.36	2,832.08
		4.2 งานลงลูกรัง ยาว 300 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	90.00	163.98	14,758.20	1.3642	223.70	20,133.14
	5	สายโนนบ้าน 5.1 งานกรวดปรับแต่ง ยาว 100 เมตร กว้าง 3.00 เมตร	ตร.ม.	300.00	1.73	519.00	1.3642	2.36	708.02
		5.2 งานลงลูกรัง ยาว 200 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	30.00	163.98	4,919.40	1.3642	223.70	6,711.05
	6	สายทุ่งฟ้ามีด 6.1 งานกรวดปรับแต่ง ยาว 1,000 เมตร กว้าง 3.00 เมตร	ตร.ม.	3,000.00	1.73	5,190.00	1.3642	2.36	7,080.20
		6.2 งานลงลูกรัง ยาว 200 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	60.00	163.98	9,838.80	1.3642	223.70	13,422.09
	7	สายหัวขาคานแก้ว 7.1 งานกรวดปรับแต่ง ยาว 4,300 เมตร กว้าง 5.00 เมตร	ตร.ม.	21,500.00	1.73	37,195.00	1.3642	2.36	50,741.42
		7.2 งานลงลูกรัง ยาว 100 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	50.00	163.98	8,199.00	1.3642	223.70	11,185.08

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกรัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวธนาพร รอดสีง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวิฑูรย์ พิภพ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบสรุปงานราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วิทีเฉพาะเจาะจง/จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลงตุกรัง พร้อมกรุดปรับแต่ง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนไส ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ (จำนวน ๘ สาย)

ลำดับที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
	8	สายเชื่อมหัวตแแก้ว-หัวยกหลัง 8.1 งานกรุดปรับแต่ง ยาว 600 เมตร กว้าง 3.00 เมตร	ตร.ม.	1,800.00	1.73	3,114.00	1.3642	2.36	4,248.12
		8.2 งานลงตุกรัง ยาว 300 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	90.00	163.98	14,758.20	1.3642	223.70	20,133.14
	9	สายหลังตั้งน้ำมันบางจาก 9.1 งานกรุดปรับแต่ง ยาว 700 เมตร กว้าง 5.00 เมตร	ตร.ม.	3,500.00	1.73	6,055.00	1.3642	2.36	8,260.23
		9.2 งานลงตุกรัง ยาว 30 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	15.00	163.98	2,459.70	1.3642	223.70	3,355.52
								รวมราคากลาง	217,904.48

(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ (นายอุดม คงกรัง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (นางสาวธนาพร รอดเวียง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (นายวิฑูรย์ พิกุล) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

**อนันต์**  
 กิตติ  
 (นายรัชชพร ประภากมลแก้วรัตน์)  
 นายกองบังคับการส่วนตำบลละหาน  
 13 มี.ค. 2567



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	159,730.60	1.3642	217,904.48	Factor F
2	ป้ายโครงการ				- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				217,904.48	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				217,900.00	
(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 77

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	สายลัดห้วยตาแก้ว - ทางหลวงแผ่นดิน 201								
	- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
		30.00	ลบ.ม.	163.98	4,919.40	-		4,919.40	
	- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร								
		1,350.00	ตร.ม.		-	1.73	2,335.50	2,335.50	
2	สายห้วยตาแก้ว								
	- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
		50.00	ลบ.ม.	163.98	8,199.00	-		8,199.00	
	- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร								
		17,500.00	ตร.ม.		-	1.73	30,275.00	30,275.00	
3	สายห้วยตาแก้ว - ห้วยป่า								
	- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
		30.00	ลบ.ม.	163.98	4,919.40	-		4,919.40	
4	สายห้วยดินแดง - ห้วยเพิ่ม								
	- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
		90.00	ลบ.ม.	163.98	14,758.20	-		14,758.20	
	- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร								
		1,200.00	ตร.ม.		-	1.73	2,076.00	2,076.00	
5	สายโนนบ้าน								
	- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
		30.00	ลบ.ม.	163.98	4,919.40	-		4,919.40	

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
	- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร								
		300.00	ตร.ม.		-	1.73	519.00	519.00	
6	<b>สายท่งฟ้ามีด</b>								
	- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
		60.00	ลบ.ม.	163.98	9,838.80	-	-	9,838.80	
	- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร								
		3,000.00	ตร.ม.		-	1.73	5,190.00	5,190.00	
7	<b>สายห้วยดินแดง</b>								
	- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
		50.00	ลบ.ม.	163.98	8,199.00	-	-	8,199.00	
	- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,300 เมตร								
		21,500.00	ตร.ม.		-	1.73	37,195.00	37,195.00	
8	<b>สายเชื่อมห้วยตาแก้ว - ห้วยกาหลง</b>								
	- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
		90.00	ลบ.ม.	163.98	14,758.20	-	-	14,758.20	
	- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร								
		1,800.00	ตร.ม.		-	1.73	3,114.00	3,114.00	
9	<b>สายหลังบิมน้ำมันบางจาก</b>								
	- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร								
		15.00	ลบ.ม.	163.98	2,459.70	-	-	2,459.70	
	- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร								
		3,500.00	ตร.ม.		-	1.73	6,055.00	6,055.00	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							159,730.60	

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

**สำเนาถูกต้อง**

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๓๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนด  
ราคากลางงาน สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง  
บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓ จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซม  
ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ่ายขาดเงินสะสม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตั้งจ่ายไว้ ๒๑๗,๙๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า  
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและ  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางงาน สำหรับจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม  
ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางงาน

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| ๑.นายอุดม คงกิ้งก             | ประธานกรรมการ       |
| ผู้อำนวยการกองช่าง            |                     |
| ๒.นางสาวธนาพร รอดเวียง        | กรรมการ             |
| นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |                     |
| ๓.นายวิฑูรย์ พิกุล            | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน           |                     |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) ร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาราคาที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา  
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา  
ราคาที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน  
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว  
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ  
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

.....ผู้ร่าง  
.....ผู้พิมพ์  
.....ผู้ทวน  
.....ตรวจ

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



(นายอัชพร ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน