

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอดำรงวิทย์ จังหวัดชัยภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๙,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ รายละเอียดคือ
- ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40×1.00 เมตร จำนวน ๑๕๐.๐๐ เมตร
พร้อมบ่อพัก ๑๔ จุด เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดรวม กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร
ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตารางเมตร
(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๓๕๒,๙๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย 71301/

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ 214 /2558 ลงวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ 14 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ตามงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 369,000 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายนิกร ไชมจัตุรัส)

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุดม คงกันคง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสายบัว เนตรขันธุ์)

ครู

-ทราบ

-อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	274,955.27	1.2726	349,908.08	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			352,908	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			352,900	
	ตัวอักษร สามแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจิตรัส)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสายบัว เนตรขันธุ์)

กนก/อหุณ

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
งานวางท่อ - บ่อพัก										
1	งานดินชุดพร้อมกลบ ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	168.00	ลบ.ม.	-	-	80	13,440		13,440	
2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	8.40	ลบ.ม.	1,545.00	12,978	245	2,058		15,036	
3	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	18	จุด	3,726.33	67,074	-	-		67,074	
4	ผาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.90 x 0.45 เมตร	36	ผ่า	612	22,042	-	-		22,042	
5	ท่อ คสล. Ø 0.40 x 1.00 เมตร	150	ท่อน	410.00	61,500	80	12,000		73,500	
รวมราคารัสดุ+ ค่าแรงงาน									191,092	
เสริมโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดรวม กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 168 เมตร										
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร										
1	งานปรับพื้นที่	234.00	ตร.ม.	-	-	2.00	468		468	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	35.10	ตร.ม.	1,600	56,160	245	8,600		64,760	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	234.00	ตร.ม.	31	7,254	5	1,170		8,424	
4	ทรายรองพื้น	12.60	ลบ.ม.	250	3,150	30	378		3,528	
5	ไม้แบบ	13	ตร.ม.	280	3,528	60	756		4,284	
6	งานเทพสัคคอนกรีตชั้นทิ้ง	12	ตร.ม.			200	2,400		2,400	
รวมราคารัสดุ+ ค่าแรงงาน									83,863.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจิตต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวบงกช พรหมภักดี (นางสายบัว เนตรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๑๔ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๐ โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมงบประมาณตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๒,๓๗๐๓,๖๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๔๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๘/ว๑๓๓/๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ ว ๖๕๓๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ม.๑๒ ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ไหมจตุรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางมนฤดี บุรินทร์	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ(หมวดอื่น)	กรรมการ

๒)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหาน ม.๑๓ ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ไหมจตุรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางสาวสนธิยา คาโม้	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ

๓)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต ม.๑๖ ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ไหมจตุรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางวาริ จันทรเจริญ	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ

๔)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต ม.๑๔ ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ไหมจตุรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางสาวบัว เนตรชนธ์	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ

๕)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง บ้านดอนละนาม ม.๑๑ ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ไหมจตุรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางสาวอุทัย สีม่วงษ์	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ

๖)โครงการ...

๖)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจาน ม.๕ ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ไหมจตุรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางหนึ่งฤทัย เฟื่องเนิน	ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ

๗)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันกง ม.๗ ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ไหมจตุรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางสาววิไลลักษณ์ หมั่นธรรม	ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ

๘)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหาน ม.๒ ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ไหมจตุรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางหนูน้อย ทูมพันธ์	ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ

๙)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหาน ม.๑๗ ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ไหมจตุรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกประมวล ยันบัวบาน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ

๑๐)โครงการก่อสร้างลานตากขยะคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ่อขยะ
ม.๔ ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ไหมจตุรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่	ตำแหน่ง หัวหน้างานสำนักปลัด	กรรมการ

ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
 ๒. เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	289,963.67	1.2726	369,007.77	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			369,008	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			369,000	
	ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

234

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

1,576.92

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ

(นายนิกร ไสมจิตรัส)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมติ-

ถ้าเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ สว.โยธา

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
	งานวางท่อ - บ่อพัก									
1	งานดินลูกรังถมกลบ ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	168.00	ลบ.ม.	-	-	80	13,440	13,440		
2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	8.40	ลบ.ม.	1,545.00	12,978	245	2,058	15,036		
3	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	18	จุด	3,726.33	67,074	-	-	67,074		
4	ผ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.90 x 0.45 เมตร	36	ผา	612	22,042	-	-	22,042		
5	ท่อ คลส. Ø 0.40 x 1.00 เมตร	150	ท่อน	443.00	66,450	80	12,000	78,450		
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							196,042		
เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดรวม กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 168 เมตร										
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร										
1	งานปรับพื้นที่	234.00	ตร.ม.	-	-	2.00	468	468		
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	35.10	ตร.ม.	1,860	65,286	245	8,600	73,886		
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	234.00	ตร.ม.	31	7,254	5	1,170	8,424		
4	ทรายรองพื้น	12.60	ลบ.ม.	320	4,032	34	428	4,460		
5	ไม้แบบ	13	ตร.ม.	280	3,528	60	756	4,284		
6	งานทาสีคอนกรีตทั้งหมด	12	ตร.ม.			200	2,400	2,400		
	รวมราคาวัสดุ - ค่าแรงงาน							93,921.90		

ด้านถูกต้อง

คำนวณโดย

ตรวจ (ลงชื่อ)

หน้า ส่วนโยธา

(เห็นชอบ (ลงชื่อ))

ปลัด อบต. ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม คงกนก)

(นายนิกร ร้อยจิตร์)

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายอุดม คงกนก
ผู้อำนวยการกองช่าง