

รายละเอียด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2567 เงินสะสม ครั้งที่ 1

ลำดับ	รายการ	เลขรหัสพัสดุ	งบประมาณ	ก่อสร้าง	เงินคงเหลือ
29	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ 15 (พจก.สท.เพิ่มพูน)	141-67-0149	124,900.00	111,000.00	13,900.00
30	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ 18 (พจก.สท.เพิ่มพูน)	141-67-0147	247,000.00	244,300.00	2,700.00
31	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างวัด)หมู่ที่ 1 (พจก.บึงดัก)	260-67-0170	211,900.00	210,000.00	1,900.00
32	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ 12 (พจก.เค.เอส.)	260-67-0001	53,000.00	52,500.00	500.00
33	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด หมู่ที่ 14 (พจก.สท.เพิ่มพูนก่อสร้าง)	260-67-0169	582,300.00	490,000.00	72,300.00
34	ก่อสร้างถนนยกระดับตัดดินถมพร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่งสายหลังหมวดการทาง หมู่ที่ 9 (พจก.บึงศรีบุญ)	140-67-0096	471,000.00	469,000.00	2,000.00
35	กำจัดวัชพืช ขวางทางน้ำ และดินเลน หมู่ที่ 12 (พจก.สท.หนองทรัพย์)		484,000.00	475,000.00	9,000.00
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ 12 (พจก.บึงดัก)	143-67-0001	237,000.00	235,000.00	2,000.00
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองสมบุรณ์-หนองฉิม หมู่ที่ 10 (พจก.จักรพันธ์ คอนกรีตเสริม)	143-67-0372	915,000.00	695,000.00	220,000.00
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6 (พจก.สท.เพิ่มพูนก่อสร้าง)	143-67-0373	1,328,000.00	1,058,000.00	270,000.00
รวมจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2567			15,998,000.00	12,250,400.00	3,747,600.00

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

มีผู้มาประชุม จำนวน ๑๘ คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	ลายมือชื่อ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑	นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล	รองประธานสภาฯ	วิฑูรย์ อ่อนสกุล	วิฑูรย์ อ่อนสกุล
๒	นายณรินทร์ เสียงบุญ	สมาชิกอบต.หมู่ ๑	ณรินทร์ เสียงบุญ	ณรินทร์ เสียงบุญ
๓	นายสุรชา บัวศิลา	สมาชิกอบต.หมู่ ๒	สุรชา บัวศิลา	สุรชา บัวศิลา
๔	นายนิกร จรแก้ว	สมาชิกอบต.หมู่ ๔	นิกร จรแก้ว	นิกร จรแก้ว
๕	นางสำออง จันทา	สมาชิกอบต.หมู่ ๕	สำออง จันทา	สำออง จันทา
๖	นายสายชล ขวัญบุญจันทร์	สมาชิกอบต.หมู่ ๖	สายชล ขวัญบุญจันทร์	สายชล ขวัญบุญจันทร์
๗	นางอนงค์ สุวรรณบุรณ์	สมาชิกอบต.หมู่ ๘	อนงค์ สุวรรณบุรณ์	อนงค์ สุวรรณบุรณ์
๘	นายประนอม พันธุ์เดช	สมาชิกอบต.หมู่ ๙	ประนอม พันธุ์เดช	ประนอม พันธุ์เดช
๙	นายแก่น เงินมาก	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๐	แก่น เงินมาก	แก่น เงินมาก
๑๐	นายวิชา มาตย์บัวใหญ่	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๑	วิชา มาตย์บัวใหญ่	วิชา มาตย์บัวใหญ่
๑๑	นายประสิทธิ์ หลอดทอง	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๒	ประสิทธิ์ หลอดทอง	ประสิทธิ์ หลอดทอง
๑๒	นายสมหมาย เคียงจตุรัส	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๓	สมหมาย เคียงจตุรัส	สมหมาย เคียงจตุรัส
๑๓	นายจักรพันธ์ สุจิตประเสริฐ	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๔	จักรพันธ์ สุจิตประเสริฐ	จักรพันธ์ สุจิตประเสริฐ
๑๔	นายสุรศักดิ์ ศรีวิลรังสี	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๕	สุรศักดิ์ ศรีวิลรังสี	สุรศักดิ์ ศรีวิลรังสี
๑๕	นายปรีชา ชนะชัย	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๖	ปรีชา ชนะชัย	ปรีชา ชนะชัย
๑๖	นายประจ บัวศิลา	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๗	ประจ บัวศิลา	ประจ บัวศิลา
๑๗	นางกนกจักร จอกสูงเนิน	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๘	กนกจักร จอกสูงเนิน	กนกจักร จอกสูงเนิน
๑๘	นางสมคิด เทียงมาก	เลขานุการสภาฯ	สมคิด เทียงมาก	สมคิด เทียงมาก

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน ดังนี้
- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๙ คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	ลายมือชื่อ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑	นายธัชกร ประชากรแก้วรัตน์	นายก อบต.ละหาน	ธัชกร ประชากรแก้วรัตน์	ธัชกร ประชากรแก้วรัตน์
๒	นายชัย ทุมพันธ์	รองนายก อบต.ละหาน	ชัย ทุมพันธ์	ชัย ทุมพันธ์
๓	นายนคร นิยุทรานนท์	รองนายก อบต.ละหาน	นคร นิยุทรานนท์	นคร นิยุทรานนท์
๔	นางสุมาลี ดีชัย	เลขานุการนายก อบต. ละหาน	สุมาลี ดีชัย	สุมาลี ดีชัย

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	ลายมือชื่อ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
๕	นายติน้อย มาสิงห์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	ติน้อย มาสิงห์	ติน้อย มาสิงห์
๖	นายสุบิน ขาวบัวใหญ่	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	สุบิน ขาวบัวใหญ่	สุบิน ขาวบัวใหญ่
๗	นายสิริโชค ศรีแสงจันทร์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	สิริโชค ศรีแสงจันทร์	สิริโชค ศรีแสงจันทร์
๘	นางชลธิรศน์ ทองศรี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	ชลธิรศน์ ทองศรี	ชลธิรศน์ ทองศรี
๙	นายสัมฤทธิ์ เต็มพันธ์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	สัมฤทธิ์ เต็มพันธ์	สัมฤทธิ์ เต็มพันธ์
๑๐	นายถนอม อุตทามาตย์	กำนันตำบลละหาน	ถนอม อุตทามาตย์	ถนอม อุตทามาตย์
๑๑	นายระวิน เครือธนาวิทย์	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน	ระวิน เครือธนาวิทย์	ระวิน เครือธนาวิทย์
๑๒	น.ส.ภัทรสุดา ปัญญาวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน	ภัทรสุดา ปัญญาวงศ์	ภัทรสุดา ปัญญาวงศ์
๑๓	น.ส.โสภิตา ภักดี	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	โสภิตา ภักดี	โสภิตา ภักดี
๑๔	น.ส.วรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่	หัวหน้าสำนักปลัด	วรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่	วรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่
๑๕	นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม	ผู้อำนวยการกองส่งเสริม การเกษตร	สุดาวดี ละอองเอี่ยม	สุดาวดี ละอองเอี่ยม
๑๖	น.ส.สิริวรรณ บุตวงษ์	นักพัฒนาชุมชน	สิริวรรณ บุตวงษ์	สิริวรรณ บุตวงษ์
๑๗	น.ส.ธนาพร รอดเวียง	นักวิชาการสาธารณสุข	ธนาพร รอดเวียง	ธนาพร รอดเวียง
๑๘	นายเดช เสนาะคำ	นายอำเภอจตุรัส		เดช เสนาะคำ
๑๙	น.ส.ศศิภุรค์มณี ตั้งพงษ์	ท้องถิ่นอำเภอจตุรัส		ศศิภุรค์มณี ตั้งพงษ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสมคิด เทียงมาก : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
เลขานุการสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสมคิด เทียงมาก เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ขอรายงานจำนวนผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๘ ท่าน จากทั้งหมด ๑๘ ท่าน
เนื่องจากนายสถิต ชนะชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้เสียชีวิตลง
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ จึงทำให้เหลือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
จำนวน ๑๗ ท่าน และตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานว่างลง และมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๗ ท่าน

๔.๒ การพิจารณาญัตติ ขอความเห็นชอบ การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล: - การพิจารณาญัตติ ขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
รองประธานสภาฯ ขอเชิญนายก อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ

นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
นายก อบต.ละหาน ทุกท่าน กระผม นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ รายละเอียด ดังนี้
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม แต่เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ละหาน เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยอาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ “ข้อ ๙๗
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินก่อสร้าง
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือ
ไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมี
เงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อ
หนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
กรณีที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิก
สัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงิน
ที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือ
ได้
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รายละเอียดดังนี้

ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้	๗๔,๖๐๐,๓๖๐.๑๗ บาท
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) (ตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ)	๑๕,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ยอดเงินสะสมหลังจ่ายขาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ๕๘,๖๐๒,๓๖๐.๑๗ บาท

ส่วนรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ผมขอมอบหมายให้ นายระวิน เครือธนาวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียด ครับ

นายระวิน เครือธนาวิทย์ : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
นักวิเคราะห์ฯ ประชุมทุกท่าน กระผม นายระวิน เครือธนาวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ ขอชี้แจงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

ตั้งจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น	๑๕,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
มีรายละเอียด ดังนี้	

๑. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้	รวม	๑๕,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๑๕,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านละหาน

ตัวอาคารขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน ๙๔๗,๙๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

หน้า ๒ ลำดับที่ ๑

๒. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน

ตัวอาคารขนาด กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน ๑,๑๗๔,๒๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

หน้า ๓ ลำดับที่ ๒

๓. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน

ก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๙.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน ๔๖,๓๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๔ ลำดับที่ ๓

๔. โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน
ขนาดตัวอาคาร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๒๑๓,๗๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๕ ลำดับที่ ๔

๕. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนา
พ้อโย หมู่ที่ ๕

งานดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลบ.ม. งานลงดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๔๔๐ เมตรหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๔๘๗,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๖ ลำดับที่ ๕

๖. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรัง เกรดปรับแต่ง
สายป่ายาง-หนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔

งานดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ ลบ.ม. งานลงดินลูกรังพร้อมเกรด
ปรับแต่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า ๕๑๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๑,๐๘๙,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๗ ลำดับที่ ๖

๗. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สาย
ป่ายาง - โนนจาน หมู่ที่ ๕

งานดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๑๙ เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙,๓๐๐ ลบ.ม. งานลงดินลูกรังพร้อมเกรด
ปรับแต่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า ๕๑๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๑,๘๐๒,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๘ ลำดับที่ ๗

**๘. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น
สายหัวลาน หมู่ที่ ๑**

งานดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๑๓ เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ลบ.ม. งานลงดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๗๐๔,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๙ ลำดับที่ ๘

**๙. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแพงพวย**

งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๗ ท่อน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด งานเสริมไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก) รายละเอียดตามแบบ อบต.
ละหาน

รวมเป็นเงิน

๒๐๕,๗๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๙

**๑๐. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑**

งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๓ ท่อน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ จุด งานเสริมไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙ ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก) รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๑๘๙,๕๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๑๐

๑๑. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒

งานวางท่อระบายน้ำ จุดที่ ๑ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ จุด จุดที่ ๒ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๒ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ จุด งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก) จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑.๖๐ ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก) รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๖๘๗,๙๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๑๑

๑๒. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๒๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓ จุด งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก) รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๗๙๓,๒๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๑๒

๑๓. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๑

งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙๘ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ จุด รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๓๔๔,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๑๓

๑๔. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑

งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๓ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ จุด งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๔๐ ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก) รายละเอียดตามแบบ อบต. ละหาน

รวมเป็นเงิน

๙๐,๓๐๐

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๑๔

๑๕. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖

ช่วงที่ ๑ งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ จุด ช่วงที่ ๒ งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ จุด จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑.๖๐ ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก) งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑ ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก) ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔ ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก) งานเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๖๑๔,๙๐๐

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๑๕

๑๖. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านละหาน หมู่ที่ ๑,๒ และ๑๗

ปริมาณงาน บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔ สาย

๑.สายหนองผือ-โคกไม้ตาย

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร

๒.สายไปนาถชีจุล

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร

๓.สายไปนางสาวบานเย็น

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

๔.สายห้วยเขมร ๒

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

ปริมาณงาน บ้านละหาน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ สาย

๑.สายลำห้วยหลัว

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตารางเมตร

ปริมาณงาน บ้านละหาน หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๒ สาย

๑.สายละหาน-หนองฉิม

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

๒.สายละหาน-หนองสมบูรณ์

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๒๑๙,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๑๖

๑๗. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓
เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน ๘ สาย

๑.สายห้วยยาง-ซ่งกุดตูม

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรด
ปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร

๒.สายกุดเสลา

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรด
ปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร

๓.สายโสกกุลา

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม.

๔.สายเรียบลำห้วยยาง

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรด
ปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลบ.ม.

๕.สายห้วยเขมร ๑

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรด
ปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร

๖.สายห้วยเขมร ๒

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง
ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร

๗.สายไปวัดพุนทรพ์แก้วมณี หนองกระโดน

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร

๘.สายทางเข้าวัดพุนทรพ์แก้วมณี

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๒๐๐,๕๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๑๗

๑๘. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาวนก หมู่ที่ ๔

เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน ๗ สาย

๑.สายหนองหญ้าม้า-บึงละหาน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร

๒.สายตรงข้ามโรงเรียนหนองหญ้าขาวนก

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร

๓.สายคุกกแต่

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร

๔.สายไปบ่อขยะ

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร

๕.สายใต้ภูเหมือดแอ่-หนองฉิม

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตารางเมตร

๖.สายสายภูหินขาว

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร

๗.สายหนองหญ้าม้า

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๑๕๔,๖๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๑๘

๑๙. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕

เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน ๑๐ สาย

๑.สายหลังประปา

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร

๒.สายหลังตลาดบ้านโนนจาน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร

๓.สายร่องสินค้า

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

๔.สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๓

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร

๕.สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๒

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร

๖.สายหลุมเงิน-นาแม่ตุ้ม

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร

๗.สายห้วยบง

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร

๘.สายห้วยบง-โสกน้ำขาว

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

๙.สายโรงงานแป้งมัน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ตารางเมตร

๑๐. สายห้วยลวก

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๒๓๔,๘๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๑๙

๒๐. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖

เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน ๔ สาย

๑. สายหนองจั่ว

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

๒. สายเรียบลำคันฉู ฝั่งบ้านพอไร่

- จุดที่ ๑ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘ ลบ.ม.
- จุดที่ ๒ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม.

๓. สายเรียบลำชี - ไปบึงละหาน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐ ตารางเมตร

๔. สายป่าช้าเก่า

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๕๗,๑๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๒๐

๒๑. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านกันกง หมู่ที่ ๗

เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน ๙ สาย

๑.สายป่าช้าเก่า

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร

๒.สายห้วยลึก-บ่อน้ำมัน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร

๓.สายหนองเต็ง

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

๔.สายหนองเต็ง-นายายอูน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร

๕.สายหนองขาลิ้น

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

๖.สายโรงเรียนกันกง-หนองขาลิ้น

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร

๗.สายพระขาว

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร

๘.สายโคกซีเหล็ก

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร

๙.สายบ่อน้ำมัน-กู๊ซังน้อย

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๑๔๘,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๒๑

๒๒. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๘

เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน ๔ สาย

๑.สายบ้านโคกแพงพวย-หนองเรือ

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร

๒.สายมียาชาว่า

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

๓.สายบ้านโคกแพงพวย- ภูซางน้อย

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร

๔.สายห้วยหมากอี

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร
- รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๑๙๔,๙๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๒๘ ลำดับที่ ๒๒

๒๓. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านลี หมู่ที่ ๙
เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน ๔ สาย

๑.สายบ้านตา นายาย

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร

๒.สายบ้านลี - บ่อน้ำมัน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร

๓.สายนาครุบัวใส- หนองขาลัน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร

๔.สายท่าแก้ง(หลังวัด)

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๙๕,๘๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๒๓

๒๔. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองสมบุรณ์
หมู่ที่ ๑๐

เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน ๓ สาย

๑.สายแยกบล็อกรคอนเวิร์ส

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร

๒.สายหนองสมบุรณ์ - หนองฉิม

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรด
ปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร

๓.สายไปวัดป่าภูดาวทอง

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง
ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๖๓,๙๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๒๔

๒๕. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑

เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน ๓ สาย

๑.สายบ้านนางอ้อยใจ

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร

๒.สายดอนละนาม – หนงหญ้าข้าวนก

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร

๓.สายหลังหมู่บ้าน-สายดอนละนามโนนจาน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๕๔,๑๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๒๕

๒๖. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๒

เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน ๑๑ สาย

๑.สายหลังบึง

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร

๒.สายแยกไปลำห้วยหวาย

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

๓.สายเรียบลำห้วยหวาย

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร

๔.สายโสกทุ่ง-ลำห้วยหวาย

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ ตารางเมตร

๕.สายโสกทุ่งแหม

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร

๖.สายดอนหนองทุ่ม

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร

๗.สายเรียบลำห้วยสองพี่น้อง

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร

๘.สายบุละหาน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร

๙.สายบุละหาน ๒

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

๑๐.สายแยกโสกทุ่งแมว-นายายคุณ

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

๑๑.สายแยกโสกทุ่งแมว-ไปนาตาหลัน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๒๓๒,๔๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๒๖

๒๗. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓

เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน ๔ สาย

๑.สายลัดห้วยตาแก้ว-ทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๑

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร

๒.สายห้วยตาแก้ว

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ตารางเมตร

๓.สายห้วยตาแก้ว-ห้วยป่า

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.

๔. สายห้วยดินแดง-ห้วยเพิ่ม

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

๕. สายโนนบ้าน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

๖. สายทุ่งฟ้ามีด

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร

๗. สายห้วยดินแดง

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๒๑,๕๐๐ ตารางเมตร

๘. สายเชื่อมห้วยตาแก้ว-ห้วยกาหลง

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

๙. สายหลังปั้มน้ำมันบางจาก

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๒๑๗,๙๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๒๗

๒๘. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔
เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน ๘ สาย

๑.สายโนนจาน-บ่อหิน-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโนนจาน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง
ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐ ตารางเมตร

๒.สายโรงเรียนบ้านโนนจาน-ทางหลวง ๒๐๑

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง
ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร

๓.สายบ่อหิน ๑

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง
ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร

๔.สายบ่อหิน๒

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒.๕๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง
ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตารางเมตร

๕.สายหนองหว้า

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔ ลบ.ม.

๖.สายกุดปลาแซ้ง

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

๗.สายโนนจาน-ลำคันฉู

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรด
ปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร

๘.สายเรียบลำคันฉู-โนนจาน

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ลบ.ม.

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๑๐๑,๓๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๒๘

๒๙. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๑๕

เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน ๕ สาย

๑.สายรอบหนองแพงพวย

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ตารางเมตร

๒.สายหนองเจ็ดทาบ

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

๓.สายหนองระเริง-นายายสุข

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

๔.สายเรียบฝั่งซี

- จุดที่ ๑ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.

- จุดที่ ๒ ถึงสถานีสูบน้ำ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม.

- จุดที่ ๓ ถึงทางตัน งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร

๕.สายโสกิ้ว

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร
- รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๑๒๔,๙๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๒๙

๓๐. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ ๑๘

บ้านหนองหญ้าขาวนก

เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน ๑๑ สาย

๑.สายแยกสระน้ำโรงงานแป้งมัน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร

๒.สายกุดฉนวน-หนองหญ้าขาวนก

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร

๓.สายโสกน้ำขาว

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร

๔.สายโสกน้ำขาวเชื่อมโรงงานแป้งมัน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

๕.สายแยกโสกน้ำขาว-นายนายสมจิตร์

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร

๖.สายแยกโสกน้ำขาว-นาพ่อหลัก

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

๗.สายทางลัดไปบ่อขยะ

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร

๘.สายไปน่านางงจักร

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

๙.สายหลังหมู่บ้าน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

๑๐.สายหนองหญ้าขาวนก-ดอนละนาม

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร

๑๑. สายตรงข้ามโรงงานทอกระสอบ

- งานลงลูกตั้งข้อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่ง
ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๒๔๗,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๓๐

๓๑. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน

งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด งานเสริม
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ยาวรวม ๕๕ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔ ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก) ช่วงที่ ๒ กว้าง
เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตาราง
เมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก) รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๒๑๑,๙๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๓๑

๓๒. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน
หมู่ที่ ๑๒

งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๘ ท่อน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน

๕๓,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖

หน้า ๔๒ ลำดับที่ ๓๒

๓๓. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายข้างวัด หมู่ที่ ๑๔

งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คล.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๘ ท่อน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙ จุด งานเสริม
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก) ช่วงที่ ๒ กว้าง

เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖ ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน ๕๖๒,๓๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๔๓ ลำดับที่ ๓๓

**๓๔. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง
สายหลังหมวดการทางละหาน หมู่ที่ ๙**

งานดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๔๒ เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ลบ.ม. งานลงดินลูกรัง กว้าง ๖.๐๐
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน ๔๗๑,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๔๔ ลำดับที่ ๓๔

๓๕. โครงการกำจัดวัชพืช ขวางทางน้ำและดินเลน หมู่ที่ ๑๒

งานขุดลอกวัชพืชขวางทางน้ำ และดินเลน กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๘,๔๐๐ ลบ.ม. งานขุดตอถางป่า กว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน ๔๘๔,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๓๕

**๓๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน
หมู่ที่ ๑๒**

จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตรลูกรังปรับพื้นที่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม.จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร
ลูกรังปรับพื้นที่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน ๒๓๗,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖
หน้า ๔๖ ลำดับที่ ๓๖

๓๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองสมบูรณ์ – หนองนิม หมู่ที่ ๑๐

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน ๙๑๕,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๔๗ ลำดับที่ ๓๗

๓๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านท่าศาลา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร งานดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลบ.ม. งานลง ลูกกรงรองพื้นทางบดอัดแน่น กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร สูง ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน ๑,๓๒๘,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๔๘ ลำดับที่ ๓๘

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - ตามที่ นายก อบต.ละหาน ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
รองประธานสภาฯ จะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม : - ไม่มี

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ
รองประธานสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ปฏิบัติหน้าที่แทน โปรดยกมือครับ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง