



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนไธ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวงเงิน ๕๓๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนไธ ปริมาณงาน :- งานวางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๓ ท่อน บ่อพัก คลส. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ จุด ฝาคอนกรีต กว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๓๔ ฝ. งานเสริมไหล่ทาง คลส. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๓ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก) :- งานเสริมผิวจราจร คลส. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. งานดินถมปรับพื้นที่ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๓๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ในกำหนดราคากลาง (เอกสารที่แนบ)
 - ๖.๒ พร.๔ (เอกสารที่แนบ)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายอุดม คงกันคง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | เป็นกรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวนิชาภา สำรองพันธ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | เป็นกรรมการ |

ประกาศ ณ วันที่ 21 กพ. 2565

กษ

(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานวางท่อ ๑. วางท่อ ๐.๖๐x๑.๐๐ จำนวน ๑๖๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓/จุด และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๕๓ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ๒.งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมงานดินถมปรับพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด

จำนวน ๑ โครงการ ตามใบกำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๖๕๙,๖๒๙.๐๕ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสตางค์) พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานวัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิชาภา สำรองพันธ์)

ความเห็น..... (/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

จัดจ้างราคาประมาณ 578,600.- บาท

(ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

(ลงชื่อ).....

(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง ค.ส.ล. พร้อมเสริมผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนไฮ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม	จำนวน ๒ แผ่น
๒.บันทึกขอเชิญประชุม	จำนวน ๓ แผ่น
๓.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา	จำนวน ๔๓ แผ่น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๗๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนไฮ เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง
๖๕๙,๖๒๙.๐๕ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน
๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓/๗ ง) จึงขอรายงานผล
คำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุตม์ คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิชาภา สำรองพันธุ์)

ความเห็น.....ด.ร.พิลาภา คุ้มกัน ๖ ม. ๖ ต. ก. ๖ ๓๓๖ ๓๓๖

(ลงชื่อ).....



(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(☒) เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

(☐) ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....



(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

18 ก.พ. 2565

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน ๒ แผ่น

วันที่ ๒๒ เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ..๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง (1+2)	484,771.11	1.3607	659,628.05	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			659,628.05	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			659,628.05	
	ตัวอักษร	หกแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสตางค์			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสิริวรรณ บุตรวงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวนิชาภา สำรองพันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ปร.4 1/2

ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกาหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ปริมาณการคำนวณราคากลาง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
	งานวางท่อ - บ่อพัก								
1	งานทุบสกัดวางระบายน้ำเดิม คสล. (ขน-ทิ้ง) รวม	180	ตร.ม.		-	75	13500.00	13,500.00	
2	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขน-ด 0.60x1.00 ม.	163	ท่อน	836	136,268.00			136,268.00	
3	บ่อพักขนาด 1.00x1.00 ม. หน้า 0.10 ม.	17	จุด	4964.26	84,392.42			84,392.42	
4	ฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.45x0.90 ม. หน้า 0.12 ม.	34	ฝา	661.95	22,506.30			22,506.30	
5	ไหล่ทางคอนกรีต หน้า 0.10 เมตร	253	ตร.ม.	253.98	64,256.94			64,256.94	
6	ทรายรองพื้น	13.5	ลบ.ม.	459.86	6,208.11	99	1336.50	7,544.61	
(สามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)								รวมเป็นเงิน	328,468.27

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(นางสาวสิริวรรณ บุตรงษ์)

(นางสาวนิชาภา สำรองพันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 2/2

โครงการ/งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประมาณการจำนวนราคากลาง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
1	งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต	13	ลบ.ม.	459.86	5,978.18	99	1287.00	7,265.18	
2	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 0.15 ม.) (325 ksc)	300	ตร.ม.	398.91	119,673.00			119,673.00	
3	เหล็กเสริม คอนกรีต								
	- (EXPANSION JOINT) SR 24 (19 มม.)	5	ม.	84	420.00			420.00	
	- (CONTRACTION JOINT) SR 24 (19 มม.)	25	ม.	84	2,100.00			2,100.00	
	- (LONGITUDINAL JOINT) SD 40 (12 มม.)	60	ม.	36.45	2,187.00			2,187.00	
4	งานลูกรังไหล่ทาง	9	ลบ.ม.	118.66	1,067.94			1,067.94	
5	งานลูกรังรองพื้นทาง(อัดแน่น)	54	ลบ.ม.	244.98	13,228.92			13,228.92	
6	ดินถม	240	ลบ.ม.	43.17	10,360.80			10,360.80	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								156,302.84	

(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสองบาทแปดสิบสี่สตางค์รวมเป็นเงิน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางสาววิจิตรณ บุตรวงษ์) (นางสาวนิชาภา ส้ารองพันธ์)

(นายอุดม คงกันกง)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๗๘๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะ
ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓
งบประมาณ ๕๗๘,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างตาม
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ประกอบด้วย

๑.นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นางสาวนิชาภา สารรองพันธ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างาน
ของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒.ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการ
กำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควร
จ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ
โดยเร็ว

๓.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔.ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๔๕ ลว. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



แบบ ปร. 6

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	389,500	
	(สามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)		
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	189,100	
	(หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		
	รวม	578,600	
	(ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) 

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) 

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) 

(นางสมคิด เพียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

สำเนาถูกต้อง



นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

พื้นที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานถนน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

ดินถมปรับพื้นที่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	139,014.16	1.3607	189,156.57	Factor F
2	ป้ายโครงการ				- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					- ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				189,156.57	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				189,100.00	
(หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 300.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ 630.33 บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(น.ส.บานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

๑๙

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

แบบ ปร.4 แผนที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอดำรงวิทยุ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

งานดินถมปรับพื้นที่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
1	งานกรุยทางวางป่า		ตร.ม.		-		-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	✓ 300.00	ตร.ม.		-	1.68	504.00	504.00	
3	งานทราวยรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	390.16	5,852.40	-	-	5,852.40	
4	งานคอนกรีต (325 Ksc.)								
	- งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	✓ 300.00	ตร.ม.	338.29	101,487.00		-	101,487.00	
5	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็ก RB 19 มม.	0.09	ตัน	23,887.85	2,219.58	2,900.00	269.46	2,489.04	
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.05	ตัน	22,625.23	1,195.43	3,300.00	174.36	1,369.79	
6	งานลูกรังไหลทาง	✓ 9.00	ลบ.ม.	110.22	991.98	99.00	891.00	1,882.98	
7	แผ่นโฟรม	2.25	แผ่น	25.00	56.25		-	56.25	
8	ยางมะตอย	31.88	ลิตร	24.79	790.18		-	790.18	
9	ดินลูกรังบดอัดแน่น	✓ 54.00	ลบ.ม.	229.31	12,382.85		-	12,382.85	
9	ดินถมปรับพื้นที่	✓ 240.00	ลบ.ม.	50.83	12,199.68		-	12,199.68	
10	ท่อ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x1.00 ม.		ท่อ		-		-	-	
11	ท่อ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x1.00 ม.		ท่อ		-		-	-	
12	ท่อ คสล.ชั้น 3 Ø 0.80 x1.00 ม.		ท่อ		-		-	-	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							139,014.16	


ตรวจ (ลงชื่อ)



(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)



(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ)



(น.ส.บานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

๑๙

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	286,269.93	1.3607	389,527.50	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			389,527	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			389,500	
	ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ ระยะโยนนำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ หมู่ที่ 13
 สถานีก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล
 วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	
ปริมาณงาน - งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 163 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 17 จุด ฝา คอนกรีต กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.90 เมตร จำนวน 34 ฝา										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	-	ตร.ม.		-	70.00	-	-		
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)	180.00	เมตร		-	75.00	13,500.00	13,500.00		
3	งานดินขุดบ่อพัก	11.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00		
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	163.00	ท่อน	763.07	124,379.76		-	124,379.76		
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร		ท่อน	-	-		-	-		
5	บ่อพัก ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	17.00	จุด	2,966.70	50,433.83	-	-	50,433.83		
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.50 x 0.90 เมตร	34.00	ฝา	695.78	23,656.64	-	-	23,656.64		
								213,059.23		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน										

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... บัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกองดีการบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันกง) (นางสมคิด เทียงมาก) (นางสาวปาริยา เปรื่องมณี) (นางสาวปาริยา เปรื่องมณี)

นายอุดม คงกันกง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ระบายนํ้าพร้อมบ่อดัก และเสริมแหล่งทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

นางสาวกัญญา

[illegible]

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน - งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวรวม 180 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 253 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	25.30	ลบ.ม.	1,808.08	45,744.42	306.00	7,741.80	53,486.22		
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. หน้า 4 มม.	253.00	ตร.ม.	32.00	8,096.00	5.00	1,265.00	9,361.00		
3	ตะปู	0.45	ก.ก.	42.12	18.95		-	18.95		
4	ทรายรองพื้น	13.50	ลบ.ม.	516.15	6,968.03	99.00	1,336.50	8,304.53		
5	งานฉุกรั้งไหล่ทาง		ลบ.ม.	94.64	-		-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานแว		ลิตร	25.00	-		-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	6.00	ตร.ม.	280.00	1,680.00	60.00	360.00	2,040.00		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								73,210.70		
(เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)										

๑. ผู้จัดทำ นายกองเอกบริหารสวนตำบล
อนุมัติ (ลงชื่อ) 

ตราจ (ลงชื่อ)..... พณ. ส่วนโยธา
 1. นายสุวิทย์ (สงวน)..... พณ. ส่วนโยธา

(นายอุดม คงกังนัง)
(นางสมคิด เท่งมณี)

ตำนานของ

[illegible]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้อำนวยการกองช่าง