



# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 980,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น สายหนองสมบูรณ์-หนองฉิม หมู่ 10 บ้านหนองสมบูรณ์ ปริมาณงาน:

:งานถมดินบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร ยาว 950 เมตร สูงเฉลี่ย 1.12 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 7,500 ลบ.ม.

:งานลูกรังบดอัดแน่นผิวจราจร กว้าง 7 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 665 ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์กการ เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
[WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH](http://WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH)





# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 317,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโนนไฮ  
ปริมาณงาน :

- :งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 27 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 1 จุด
- :งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 131 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 14 จุด
- :งานเสริมไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ยาวรวม 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 152 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)
- :งานเสริมไหล่ทาง คสล. กว้าง 2.00 ม. ยาว 5.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ละหานกำหนด) โดยมี บริษัท ประวีร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
[WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH](http://WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH)





# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 242,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านละหาน

ปริมาณงาน :

: งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 77 ท่อน บ่อพัก คสล.กว้าง 0.80 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 8 จุด

: งานเสริมผิวจราจร คสล.กว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 82 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 237.60 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) โดยมี บริษัท ประวีร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
[WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH](http://WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH)





# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านละหาน ปริมาณงาน:

: วางท่อ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 31 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด

: งานเสริมผิวคอนกรีต กว้าง 1.40 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 46.60 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี บริษัท ประวีร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648

[WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH](http://WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH)





# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 485,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน ปริมาณงาน :

:งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 172 ท่อน บ่อพัก คสล.กว้าง 1.00 ยาว ยาว 1.00 ม. จำนวน 18 จุด

:งานเสริมไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวรวม 190 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ท้างหุ่นส่วนจำกัด ต.ถนนมทรัพย์ เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH



# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566



วันที่ 12 สิงหาคม 2566

นายอิฐทร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ พระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าว่าการอำเภอจตุรัส โดยมี นายเดช เสนาะคำ นายอำเภอจตุรัส เป็นประธานในพิธี



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
[WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH](http://WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH)





# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566



นายธัชกร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ออกเก็บค่าวางของขาย  
ในตลาดสดบ้านละหาน ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ( เข้า-เย็น )



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
[WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH](http://WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH)





# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566



นายธัชกร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ออกเก็บค่าวางของขาย  
ในตลาดสดบ้านละหาน ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ( เข้า-เย็น )



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
[WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH](http://WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH)